

Спецификация модульного здания на базе контейнеров БК01 – офисное исполнение, без общей кровли.

ТУ 5363-001-69146059-2008, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0368

Наименование	Стандартное исполнение	Исполнение на заказ
Размеры блок-контейнеров	6,0 x 2,4 (3,0) x 2,5 9,0 x 2,4 (3,0) x 2,5	Любые размеры
Стандартные цвета наружной отделки	RAL 5005, RAL 7004, RAL 9002.	
Несущий каркас блок-контейнеров	Стальной гнутый швеллер №12 (120x50x4), угловые стойки усиленный профиль 100x100x20x20мм. Окраска грунт-эмаль Виникор (цвет синий RAL 5005, серый RAL 7004, белый RAL 9002).	
Внутренний каркас блок-контейнеров	Брус деревянный, сечением 40x100мм.	
Крыша контейнеров	Стальной лист 1,2 мм, покрытие сурик железный МА-15.	
Кровля	Без общей кровли. Гидроизоляция стыков кровли между контейнерами наплавляемым материалом.	Двухскатная с деревянными фермами, покрытие кровельный оцинкованный лист.
Наружная отделка	Профлист с полимерным покрытием С-8, RAL 5005 или RAL 7004 или RAL 9002.	
Наружные стыки между контейнерами и кровлей	Горизонтальные и вертикальные стыки и углы контейнеров закрыты гнутыми декоративными коробами RAL 7004 или RAL 5005.	
Внутренняя отделка	Стены: ЛДСП 10мм цвет бук, раскладка алюминиевый профиль. Потолок: Панель ПВХ белая внутренняя высота потолка 2,15м.	ЛДСП 10 мм белая, раскладка алюминиевый профиль
Внутренние соединительные стыки между контейнерами по стенам и потолку	Стыки закрыты декоративными коробами с теплоизоляцией, цвет белый, коричневый.	
Конструкция пола	Снизу оцинкованный лист 0,5мм, лаги 40 *100 с шагом через 0,5 м, доска 20 мм, водостойкая половая ДСП 16 мм, линолеум бытовой серого цвета, плинтуса пластиковые серого цвета.	
Утепление	Минеральная вата толщиной 100 мм КНАУФ, Терморолл 044	Минеральная вата толщиной 150 мм КНАУФ, Терморолл 044
Пароизоляция	Полиэтиленовая плёнка	
Межкомнатные двери	Офисные белые с замком, Д-Крафт	
Наружные двери	Металлические однолистовые, утепленные.	Металлические двухлистовые, противопожарные

Окна	Металлопластиковые, поворотнo-откидные, однокамерные 0,9x1,1м.	Металлопластиковые, поворотнo-откидные 1,2x1,1м, двухкамерные.
Электрика	По проекту, разводка в кабель-каналах, освещение ЛПО-2x36Вт.	
Отопление	Электрическое (радиаторы с регулятором, настенные, в стоимость не входят)	
Сантехническое оборудование	По отдельному проекту, в стоимость не входит.	