

## Спецификация модульного здания на базе контейнеров БК-01.

### Стандартное офисное исполнение.

Модульное здание собирается из типовых блок контейнеров заводской готовности, в единое сооружение посредством болтовых соединений, нащельников, декорирующих фасонных элементов.

Здание изготавливается на базе блок-контейнера БК-01 размерами 9,0 х 2,45(3,0) х 2,5 м по ТУ 5363-001-69146059-2011, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0368.

Этажность: до 3-х этажей.

#### 1. Несущий каркас блок контейнера:

Стальной гнутый швеллер №12 (верхняя и нижняя обвязка); вертикальные стойки усиленный профиль 20х100х100х20мм. Окраска грунт-эмаль ПФ-115.

Крыша каркаса плоская из стального цельносварного листа.

#### 2. Внутренний каркас блок контейнера:

Брус деревянный, сечением 40х100мм. К каркасу крепятся наружные и внутренние элементы отделки.

#### 3. Кровля.

Двухскатная кровля: кровельный оцинкованный лист, фронтоны профлист С-8, RAL 5005.

#### 4. Наружная отделка:

- проф.лист с полимерным покрытием С-8, RAL 5005 или RAL 7004.
- горизонтальные и вертикальные стыки и углы закрыты гнутыми коробами RAL 7004 или RAL 5005.

#### 5. Внутренняя отделка и оборудование.

- **стены:** ЛДСП 10мм цвет бук, раскладка алюминиевый профиль.
- **потолок:** Панель ПВХ белая, раскладка алюминиевый профиль, внутренняя высота потолка 2,15 м.
- **соединительные стыки:** контейнеров по стенам и потолку закрыты декоративными коробами с теплоизоляцией.
- **конструкция пола:** снизу оцинкованный лист 0,5мм, лаги 40 \*100 с шагом 0,5 м, водостойкая ДСП 16 мм, линолеум бытовой, плинтуса пластиковые серого цвета.
- **утепление:** минеральный утеплитель «Кнауф», пароизоляция полиэтиленовая плёнка, толщина утеплителя – стены, пол и потолок 100 мм (терморолл 044).
- **межкомнатные двери:** офисные белые «Крафт»: полотно с притворами + замок.
- **наружные входные двери:** металлические однолистовые, утепленные.
- **окна:** м/п поворотно-откидные, однокамерные 0,9 х1,1м.
- **электрика:** по проекту (разводка в кабель-канале, светильники люминесцентные 2х36 Вт, в тамбурах типа «таблетка», розетки, общий электросчет)
- **отопление:** электрическое (радиаторы с регулятором, настенные, в стоимость не входят).
- **сантехника:** по отдельному проекту.