

Спецификация модульного здания на базе контейнеров RosModul – стандартное офисное исполнение.

ТУ 5363-001-69146059-2008, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0368

Наименование	Стандартное исполнение	Исполнение на заказ
Размеры блок-контейнеров	6,0 x 2,4 (3,0) x 2,6 9,0 x 2,4 (3,0) x 2,6	Любые размеры
Этажность здания	До 3-х этажей.	
Стандартные цвета наружной отделки	RAL 5005, RAL 7004, RAL 9002.	
Несущий каркас блок-контейнеров	Горячекатаный швеллер №12 (120x52x4,8), горячекатаный уголок 90x90x7мм Окраска грунт-эмаль Виникор (цвет синий RAL 5005, серый RAL 7004, белый RAL 9002).	
Внутренний каркас блок-контейнеров	Брус деревянный, сечением 40x100мм.	
Крыша контейнеров	Стальной лист 1,2 мм, покрытие сурик железный МА-15. Гидроизоляция стыков кровли между контейнерами наплавляемым материалом 2 слоя.	
Кровля	Двухскатная с деревянными фермами, уклон 1:3: проф. лист С-21 с полимерным покрытием RAL 7004 или RAL 5005, фронтоны профлист С-8.	Двускатная с металлическими фермами, сборно-разборная.
Наружная отделка	Профлист с полимерным покрытием С-8, RAL 5005 или RAL 7004 или RAL 9002.	
Наружные стыки между контейнерами и кровлей	Горизонтальные и вертикальные стыки и углы контейнеров закрыты гнутыми декоративными коробами RAL 7004 или RAL 5005.	
Внутренняя отделка	Стены: ЛДСП 10мм цвет бук, раскладка алюминиевый профиль. Потолок: Панель ПВХ белая внутренняя высота потолка 2,25м.	ЛДСП 10 мм белая, раскладка алюминиевый профиль
Внутренние соединительные стыки между контейнерами по стенам и потолку	Стыки закрыты декоративными коробами с теплоизоляцией, цвет белый, коричневый.	
Конструкция пола	Снизу оцинкованный лист 0,5мм, лаги 40 *100 с шагом через 0,5 м, доска 35 мм, фанера 10 мм, линолеум полукоммерческий серый, плинтуса пластиковые серого цвета.	
Утепление стен	Минеральная вата толщиной 100 мм КНАУФ, Термоплита 037	
Утепление пола и потолка	Минеральная вата толщиной 150 мм КНАУФ, Терморолл 044	
Пароизоляция	Мегаизол	

Межкомнатные двери	Офисные белые с замком, Д-Крафт	
Наружные двери	Металлические двухлистовые, утепленные, противопожарные	
Окна	Металлопластиковые, поворотно-откидные, однокамерные 0,9х1,1м.	Металлопластиковые, поворотно-откидные 1,2х1,1м, двух-камерные.
Электрика	По проекту, разводка в кабель-каналах, светильники ЛПО-2х36Вт.	
Отопление	Электрическое (радиаторы с регулятором, настенные, в стоимость не входят)	
Сантехническое оборудование	По отдельному проекту, в стоимость не входит.	